ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA COMANESTI
CONSILIUL LOCAL

PRIMĂRIA COMUNEI COMĂNEȘTI
JUDEȚUL SUCEAVA
VIZAT PENTRU CONTROL
FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU
Anul 2023 luna 06 ziua 20

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții "ÎNFIINȚARE INFRASTRUCTURĂ DE APĂ UZATĂ ȘI STAȚIE DE EPURARE ÎN COMUNA COMĂNEȘTI, JUDEȚUL SUCEAVA" , aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny", precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

Consiliul Local al comunei Comăneşti
Având în vedere:
-referatul de aprobare al primarului comunei înregistrat cu nr. 2790 din 14.06.2023
- raportul de specialitate a compartimentului de resort din aparatul de specialitate inregistrat cu nr .2791 din 14.06.2023.
-avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local nr . 2880 din 20.06.2023.
- prevederile Ordinului Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei – Ordin nr. 1333/2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului national de investitii „Anghel Saligny" pentru categoriile de investitii prevazute la art.4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 95/2021;
- prevederile art.20 alin. (1) lit. j) si art. 44 alin. (1) si art. 53 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul prevederilor art.129 alin. (2) lit. „b" coroborat cu alin. (4) lit. „d", art. 139 alin (1) si art. 196 alin. (1) lit. „a" din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă necesitatea, oportunitatea şi implementarea obiectivului de investiție „ ÎNFIINȚARE INFRASTRUCTURĂ DE APĂ UZATĂ ȘI STAȚIE DE EPURARE ÎN COMUNA COMĂNEȘTI, JUDEȚUL SUCEAVA „

Art. 2. – Se aprobă documentația tehnico-economică documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții "ÎNFIINȚARE INFRASTRUCTURĂ DE APĂ UZATĂ ȘI STAȚIE DE EPURARE ÎN COMUNA COMĂNEȘTI, JUDEȚUL SUCEAVA", aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny" prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, întocmită de H&H PROMAP SRL înregistrată la UAT COMĂNEȘTI cu nr. 241/2022

Art. 3. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "ÎNFIINȚARE INFRASTRUCTURĂ DE APĂ UZATĂ ȘI STAȚIE DE EPURARE ÎN COMUNA COMĂNEȘTI, JUDEȚUL SUCEAVA", conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 4. - Se aprobă devizul general aferent obiectivului de investiții "ÎNFIINȚARE INFRASTRUCTURĂ DE APĂ UZATĂ ȘI STAȚIE DE EPURARE ÎN COMUNA COMĂNEȘTI, JUDEȚUL SUCEAVA", conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 5. – Se aprobă finanțarea de la bugetul local al UAT COMĂNEȘTI a sumei de 571.849,74 lei , reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local conform prevederilor art. 4 alin. (6) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny", pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1333/2021.

Art. 6.- Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7. Se revocă HCL nr. 86 din 29.11.2022.

Art. 8.Primarul comunei Comănești, prin aparatul de specialitate va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri.

Președinte de ședință
Consilier,

Șveica Haralampie

Comănești, 20.06.2023

Nr.39

ROMÂNIA · JUDEȚUL BUCEGI · COMUNA COMĂNEȘTI · CONSILIUL LOCAL

Contrasemnează,

ptr. Secretar general,
Gheorghe Chelba

ANEXA LA HCL 39/2023

S.C. **H&H PROMAP** S.R.L. - SUCEAVA
CUI: RO 36851105; J33/1518/2016
Adresa pct. lucru: **Mun. Suceava, Aleea Lalelelor nr. 2B, Parter nr. 1, jud. Suceava**
E-mail: **hhpromap@gmail.com**
Telefon: **0745/484.786 - 0372/918.504**

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Denumirea obiectivului de investiţii
"ÎNFIINŢARE INFRASTRUCTURĂ DE APĂ UZATĂ ŞI STAŢIE DE EPURARE ÎN COMUNA COMĂNEŞTI, JUDEŢUL SUCEAVA"

Titularul investiţiei
COMUNA COMĂNEŞTI, JUDEŢUL SUCEAVA

Beneficiarul Investiţiei
COMUNA COMĂNEŞTI, JUDEŢUL SUCEAVA

- Număr de înregistrare în registrul comerţului: 14889001
- Adresa sediului principal: Str. Principala, nr. 205, loc. Comăneşti, jud. Suceava
- Adresa investitiei: Comuna Comăneşti, judetul Suceava
- Cod poştal: 727135
- Telefon: 0230 539 217
- Fax: 0230 539 284
- Email: comanestiprimaria@yahoo.com
- Reprezentant: primar **PĂSTRĂV GRIGORAŞ**

Fundamentarea necesităţii şi oportunităţii investiţiei:
Comuna Comăneşti nu beneficiază de sistem de colectare a apelor menajere şi staţie de epurare, drept pentru care s-a întocmit prezenta documentaţie in vederea **infiintarii sistemului de canalizare** in comuna Comăneşti, localitatile Comăneşti si Humoreni, cu finantare in cadrul Programului Naţional de Investiţii "Anghel Saligny".

Investiţia ***„ÎNFIINŢARE INFRASTRUCTURĂ DE APĂ UZATĂ ŞI STAŢIE DE EPURARE ÎN COMUNA COMĂNEŞTI, JUDEŢUL SUCEAVA"*** este necesară din următoarele considerente:

- Cat mai multi locuitori ai comunei Comăneşti vor putea beneficia de avantajele instalaţiilor interioare de apă pentru gătit, spălat şi instalaţii sanitare după realizarea sistemului de canalizare;
- sănătatea locuitorilor din această localitate va fi afectată pozitiv în mod semnificativ;
- nivelul de trai al locuitorilor va creşte;
- atractivitatea comunei pentru investitori va creşte;
- protecţia mediului va fi mai bine asigurată prin eliminarea poluării stratului acvifer şi a apelor de suprafaţă, afectate în prezent datorită folosirii latrinelor.
- creşterea ratei de conectare la reţelele de alimentare cu apă si canalizare;
- asigurarea standardelor de calitate a apei potabile în conformitate cu Legea Calităţii Apei nr. 458/2002, completată de Legea nr. 311/2004 şi de Directiva Consiliului European 98/ 83/CE.
- creşterea ratei de conectare în sistemele de canalizare, pentru conformarea cu Directiva privind Apele Uzate Urbane 91/271/CEE;
- reducerea infiltraţiilor;

- creşterea siguranţei în funcţionarea sistemelor de colectare şi tratare;
- îmbunătăţirea calităţii emisarilor şi a cursurilor de apă, în general, prin reabilitarea reţelei de canalizare, astfel încât întregul debit colectat să fie transportat şi tratat corespunzător în staţia de epurare;
- asigurarea accesului la servicii de calitate în ce priveşte colectarea şi epurarea apei uzate, pe baza principiului maximizării eficienţei costurilor şi calităţii în operare.
- Dezvoltarea economică şi socială durabilă a unei localităţi depinde în mare măsură de amploarea echipării edilitare a acesteia, de asigurarea tuturor utilităţilor necesare desfăşurării în condiţii optime a activităţilor de comerţ şi industrie şi atragerii de noi membri în comunitate, potenţiali investitori sau consumatori, prin ridicarea standardului de viaţă.
- Oportunitatea investiţiei este justificată prin accesul la investiţie a locuitorilor localităţii şi prin perspectiva dezvoltării economice şi sociale mai bune a comunei după realizarea investiţiei.

Necesitatea promovării investiţiei

Obiective generale, preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei:
- asigurarea continua a unor servicii de calitate la preţuri accesibile tuturor locuitorilor ţării şi fără discriminări de orice fel;
- aplicarea Directivelor Europene în domeniul apei potabile nr. 98/83/CE;
- ridicarea calităţii vieţii tuturor locuitorilor ţării şi aducerea la parametrii din UE;
- protecţia mediului înconjurător;
- Conformarea cu Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane;
- Consumul şi natura materiilor prime (inclusiv apa) utilizate în proces şi eficienţa energetică a acestora;
- Necesitatea prevenirii sau reducerii la minimum a unui impact global al emisiilor asupra mediului şi riscurile implicate de acesta;
- Necesitatea prevenirii accidentelor şi minimizarea consecinţelor acestora pentru mediu.
- Calitatea scăzută a vieţii în mediul rural agravează tendinţa populaţiei tinere de a se muta în zonele urbane, astfel privând mediul rural de componenta tânără a populaţiei şi totodată accentuând problema suprapopulării zonelor urbane. Deasemenea, oamenii de specialitate - precum doctorii şi profesorii, sunt descurajaţi să se mute în mediul rural, privând populaţia rurală de servicii esenţiale.

Oportunitatea investiţiei

Oportunitatea investiţiei şi anume infiintarea infrastructurii de canalizare in Comuna Comăneşti este indisolubil legată de cele de mai sus, cu toate efectele pe care le atrage acest fapt:
- creşterea calităţii vieţii şi îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei;
- îmbunătăţirea condiţiilor igienico-sanitare ale locuitorilor şi a activităţilor din zonă;
- prin dezvoltarea unei infrastructuri minimale se vor sprijini activităţile economice comerciale şi turistice;
- realizarea acestei investiţii va avea următoarele efecte :
- creşterea nivelului de trai, a gradului de confort şi civilizaţie a locuitorilor din zonă;
- creşterea atractivităţii zonei pentru implementarea de noi activităţi economice, cât şi pentru investitorii autohtoni şi străini;
- creşterea numărului de turişti;
- asigurarea condiţiilor pentru dezvoltarea sectorului privat în mediul rural.

Obiectivul de investiţii propus se încadrează în strategia locală de dezvoltarea a comunei Comăneşti, încadrându-se ca prioritate de intervenţie în Planul Urbanistic General.

Amplasamentul

Realizarea investitiei va fi amplasată în localitatile Comănești si Humoreni din Comuna Comănești, de-a lungul străzilor intre drum și proprietățile private, făcând parte din domeniul public al comunei, conform Inventarului domeniului public, in administrarea Consiliului Local Comănești si in administrarea Directiei Judetene de Drumuri si Poduri Suceava.

Terenul ocupat temporar si definitiv cu lucrări este situat pe teritoriul administrativ al Comunei Comănești.

Regim economic: Destinatia stabilita prin PUG – zona de cai de comunicatii rutiere, zona de unitati agricole.

Suprafața de teren pe care se vor desfășura lucrările de extindere si reabilitare a obiectivului este liberă de sarcini și nu face obiectul unui litigiu judecătoresc.

DESCRIEREA INVESTITIEI:

Investitia are rolul de a colecta şi transporta apă uzată menajeră din localitatile Comănești si Humoreni, către Stația de epurare a apelor uzate proiectate pe malul stang al râului Solonet la iesirea din localitatea Comanesti spre Todiresti. Rețeaua de canalizare include colectori, cămine de vizitare, stații de pompare ape uzate, subtraversări de drumuri comunale, subtraversări Drum Județean, subtraversări parau.

Colectoarele de apă uzată menajeră vor fi realizate din conducte PP corugată SN8 De 250mm respective De 315 mm proiectate pe tronsoane.

Lungimea rețelei de canalizare menajeră va fi de **15.320 m** din care:

- retea canalizare gravitationala: L_{total} = **10.480 m**;
- conducta de evacuare a apei epurate in emisar: L_{total} = **40 m**;
- rețea canalizare sub presiune aferenta SPAU-urilor: L_{total} = **4.800 m**;

Principalii indicatori tehnici:

Retea canalizare gravitationala	10.520 ml
Retea refulare SPAU-uri	4.800 ml
SPAU-uri prefabricate	8 buc
Statie epurare	1 buc
Camine vizitare canalizare	298 buc
Camine de racord	300 buc

Căminele de vizitare pentru canalizare, in numar total de **298 bucati**, amplasate în aliniamente la distanța de maxim 50 m sau la orice schimbare de direcție, care permit accesul la canale în scopul controlării şi întreținerii stării acestora.

Pe traseele canalelor gravitationale se prevăd cămine de aliniament și de intersectie. Căminele prevazute pe traseul canalelor se compun din trei elemente: fundatia, camera de lucru și cosul de acces.

Camine de racord

Pentru asigurarea racordarii locuintelor la reteaua de canalizare proiectata, se prevad 300 camine de racord, cămine prefabricate din PP corugat DN 400 mm, capac fonta pentru acces înglobate într-o placă de beton armat 60x60 cm, amplasate la limita de proprietate pe teren apartinand domeniului public al comunei. Pozitionarea caminelor se va face in functie de

amplasamentul locuintelor iar impreuna cu proprietarii se va stabili de comun acord pozitia exacta a acestora.

În punctul de racord se prevede o piesa speciala de racord cu manseta de etansare din cauciuc, in functie de conducta colectoare De 250 – 160 mm. In situatia in care caminul de racord este la o distanta mica de caminul de canalizare, conectarea la retea se va realiza in caminul de vizitare. Intre caminele de racord si conducta de canalizare, se prevad conducte din PP SN8 De 160 mm respectiv PP SN8 DE 200 mm, in lungime totala de 2200 m. Conducta se va poza cu panta de la caminul de racord proiectat spre reteaua de canalizare.

STATII DE POMPARE APE UZATE

Pentru asigurarea colectarii și transportului apelor uzate menajere către canalizarea gravitațională și mai apoi spre stația de epurare nou proiectata ce va deserve locuitorii localitatilor Comănești si Humoreni, din cauza declivității terenului natural sunt necesare executarea a opt stații de pompare a apelor uzate menajere, cu o lungime a traseului de refulare de 4800 ml, conducte de refulare sub presiune PEHD PN 10, De 90 mm, De 110 mm.

Împrejmuire stații de pompare:

Stațiile de pompare se vor împrejmui pe o lungime totala de 96 ml (12 m / buc) cu panou bordurat gard 2500 x 2000 mm. Stâlpii din teava patrata 60x60x5 mm, STAS 530/2-80, L = 2.70 m.

De-a lungul rețelei de canalizare se vor executa următoarele lucrări:

- subtraversări CFR – 3 bucati; L_{total} = 85 m;
- subtraversări DJ – 25 bucati; L_{total} = 318 m;
- subtraversări DC – 16 bucati, L_{total} = 150 m;
- subtraversări pârâu – 6 bucati, L_{total} = 155 m;
- împrejmuire stații de pompare cu panouri bordurate prinse pe stâlpi metalici, înglobați în beton,
- dupa finalizarea lucrarilor, terenul se va aduce la starea initiala.

STATIA DE EPURARE

Stația de epurare aleasă pentru Comuna Comănești este monobloc cu debitul liniilor biologice de $\mathbf{Q_{uz\ zi\ max}}$ **= 255 mc/zi**, compusa din doua linii biologice, care îndeplinește normele minime admise la evacuarea apelor în emisar conform NTPA 001-2005.

Statia de epurare va fi amplasata in partea cea mai de jos a localitatii intr-o zona stabila din punct de vedere geo-mecanic, pe teren ce apartine domeniului public conform extrasului CF nr. 36113.

Conform Ordin nr.119/2014 – Ministerul Sănătății, distanța minima de protectie sanitară aferentă stației de epurare este de 100 m, ținând cont de tipul stației: containerizată, modulată, monobloc, iar amplasametul studiat respecta aceasta distanță față de gospodăriile existente.

Din motive constructive, se prevede o suprainaltare a platformei statiei de epurare, pana la o cota superioara (CTA +334,00 = +/- 0.00), protejata de un pereu si pinten de beton.

Platforma imprejmuita va avea o suprafață de 600 mp din suprafata totala de 3000 mp, care se va amenaja.

Grup generator fix:

In cadrul investitiei se va achizitiona un grup generator fix ce va fi complet echipat si prevazut din fabricatie cu functie AAR (actionarea automata a rezervei), astfel incat la intreruperea

alimentarii cu energie electrica de la reteaua nationala, sa se asigure continuitatea alimentarii cu energie electrica a statiei de epurare printr-o comutare automata la iesirea de tensiunea electrica trifazata a acestuia.

Împrejmuire staţie de epurare

Staţia de epurare se va împrejmui pe o lungime de 100 ml cu panouri plasa bordurata, zincata, având dimensiunea de 2000x2500x4mm. Stâlpii din teava cu D = 60x60x5mm, STAS 530/2-80, L = 2,5m. Dimensiunile ocupate de statia de epurare vor fi de 30x20 m in suprafata de S=600 mp ce va fi amplasata pe parcela nr. CF 36113.

Gura de vărsare va fi realizată din beton armat cu plase sudate şi va permite descărcarea apelor epurate în emisar prin intermediul conductei de evacuare realizata din PP corugat SN8 De 315 mm în lungime de 40 ml. La capatul acesteia se prevede şi un clapet de sens.

Situaţia ocupărilor definitive de teren

Suprafaţa de teren in intravilan, ocupată definitiv de către fiecare obiectiv este după cum urmează:

1 buc. SEAU = 600 mp;
8 buc. SPAU-uri = 72 mp;
300 camine racord = 108 mp;
298 camine vizitare = 298 mp
Total suprafaţă: 1078 mp

- Suprafete de teren ocupate provizoriu:
  28.000 mp = 2.80 ha;

Se anexeaza Devizul General al investitiei.

Întocmit
SC H&H PROMAP SRL
Ing. Brănianu Petru-Daniel

Președinte de ședință,
CONSILIER,
ȘVEICA HARACAMPIE

CONTRASEMNEAZĂ,
Ptr. Secretar general
Gheorghe Chelba

ANEXA LA HCL 39/2023

Anexa nr. 2.1

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiție : „ÎNFIINȚARE INFRASTRUCTURĂ DE APĂ UZATĂ ȘI STAȚIE DE EPURARE ÎN COMUNA COMĂNEȘTI, JUDEȚUL SUCEAVA"

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (inclusiv T.V.A.)		
		Valoare (fără T.V.A.)	TVA	Valoare cu TVA
		LEI	LEI	LEI
1	2	3	4	5
Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	**Obținerea terenului**	0,00	0,00	0,00
1.2	**Amenajarea terenului**	0,00	0,00	0,00
1.3	**Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială**	0,00	0,00	0,00
1.4	**Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților**	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 1	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului				
2	**Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului**	264.000,00	50.160,00	314.160,00
	TOTAL CAPITOL 2	**264.000,00**	**50.160,00**	**314.160,00**
Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	**Studii**	45.000,00	8.550,00	53.550,00
3.2	**Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații**	70.000,00	13.300,00	83.300,00
3.3	**Expertizare tehnică**	0,00	0,00	0,00
3.4	**Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor**	0,00	0,00	0,00
3.5	**Proiectare**	320.000,00	60.800,00	380.800,00
3.5.1	Temă de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de prefezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	100.000,00	19.000,00	119.000,00
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	20.000,00	3.800,00	23.800,00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a D.T.A.C., proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	35.000,00	6.650,00	41.650,00
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	165.000,00	31.350,00	196.350,00
3.6	**Organizarea procedurilor de achiziție**	18.000,00	3.420,00	21.420,00
3.7	**Consultanță**	60.000,00	11.400,00	71.400,00
3.8	**Asistență tehnică**	180.000,00	34.200,00	214.200,00
	TOTAL CAPITOL 3	**693.000,00**	**131.670,00**	**824.670,00**
Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	**Construcții și instalații**	6.668.504,00	1.267.015,76	7.935.519,76
4.1.1	Pentru care exista standard de cost	6.668.504,00	1.267.015,76	7.935.519,76
4.1.2	Pentru care nu exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.2	**Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale**	24.000,00	4.560,00	28.560,00
4.2.1	Pentru care exista standard de cost	24.000,00	4.560,00	28.560,00
4.2.2	Pentru care nu exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.3	**Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj**	2.726.000,00	517.940,00	3.243.940,00
4.3.1	Pentru care exista standard de cost	2.726.000,00	517.940,00	3.243.940,00
4.3.2	Pentru care nu exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.4	**Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport**	0,00	0,00	0,00
4.4.1	Pentru care exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.4.2	Pentru care nu exista standard de cost	0,00	0,00	0,00

4.5	**Dotări**	14.000,00	2.660,00	16.660,00
4.5.1	Pentru care exista standard de cost	14.000,00	2.660,00	16.660,00
4.5.2	Pentru care nu exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.6	**Active necorporale**	0,00	0,00	0,00
4.6.1	Pentru care exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.6.2	Pentru care nu exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 4	**9.432.504,00**	**1.792.175,76**	**11.224.679,76**
	Capitolul 5			
	Alte cheltuieli			
5.1	**Organizare de şantier**	37.730,00	7.168,70	44.898,70
5.1.1	Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier	30.184,00	5.734,96	35.918,96
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării şantierului	7.546,00	1.433,74	8.979,74
5.2	**Comisioane, taxe, cote, costul creditului**	76.853,57	0,00	76.853,57
5.2.1	Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finantatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii	34.933,44	0,00	34.933,44
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii	6.986,69	0,00	6.986,69
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	34.933,44	0,00	34.933,44
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/desfiinţare	0,00	0,00	0,00
5.3	**Cheltuieli diverse şi neprevăzute**	72.762,78	13.824,93	86.587,71
5.4	**Cheltuieli pentru informare şi publicitate**	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 5	**187.346,35**	**20.993,63**	**208.339,98**
	Capitolul 6			
	Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste			
6.1	**Pregătirea personalului de exploatare**	0,00	0,00	0,00
6.2	**Probe tehnologice şi teste**	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 6	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL GENERAL	**10.576.850,35**	**1.994.999,39**	**12.571.849,74**
	Din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)	**6.986.688,00**	**1.327.470,72**	**8.314.158,72**

TOTAL GENERAL (cu TVA) din care:	**12.571.849,74**
buget de stat	***12.000.000,00***
buget local	571.849,74

Preturi fără TVA	Cu standard de cost	Fara standard de cost
Valoare CAP. 4	***9.432.504,00***	***0,00***
Valoare investitie	***10.576.850,35***	***0,00***
Cost unitar aferent investiţiei	***12.370,59***	***0,00***
Cost unitar aferent investiţiei (EURO)	***2.499,56***	***0,00***

Data	24/9/2021
Curs Euro	4,9491
Valoare de referinţă pentru determinarea incadrarii in standardul de cost (locuitor beneficiari/ locuitori echivalenti beneficiari/ km)	855

Beneficiar:
U.A.T. COMUNA COMĂNEŞTI
PĂSTRĂV GRIGORAŞ

Președinte de ședință,
CONSILIER,
SVETLANA MARIA APETREI

CONTRASEMNEAZĂ
Ptr. Secretar general
Gheorghe Cholta

Proiectant:
SC H&H PROMAP SRL

ANEXA LA HCL. 39/2023

Anexa 2.2 b
la normele metodologice

Caracteristicile principale și indicatorii tehnico - economici
ai obiectivului de investiții

Denumirea obiectivului de investiții: „ÎNFIINȚARE INFRASTRUCTURĂ DE APĂ UZATĂ ȘI STAȚIE DE EPURARE ÎN COMUNA COMĂNEȘTI, JUDEȚUL SUCEAVA"	
Faza (Nota conceptuală/SF/DALI/PT)	S.F.
Beneficiar (UAT)	COMUNA COMĂNEȘTI
Amplasament:	sat Comănești, sat Humoreni, Comuna Comănești, Județul Suceava
Valoarea totală a investiției (lei inclusiv TVA)	12.571.849,74
din care C+M (lei inclusiv TVA)	8.314.158,72
Curs BNR lei/euro din data 24/09/2021	4,9491
Valoarea finanțată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (cheltuieli eligibile lei inclusiv TVA)	12.000.000,00
Valoare finanțată de UAT COMĂNEȘTI (lei inclusiv TVA)	571.849,74

SISTEME DE CANALIZARE ȘI STAȚII DE EPURARE A APELOR UZATE, INCLUSIV CANALIZARE PLUVIALĂ ȘI SISTEME DE CAPTARE A APELOR PLUVIALE

Indicatori tehnici specifici categoriei de investiții de la art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny", aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 183/2022	U.M.	Cantitate	Valoare (lei inclusiv TVA)
Stație de epurare	buc.	1	2.211.329,40
Stații de pompare și repompare a apei apă uzată	buc.	8	1.725.500,00
Rețea de canalizare apă uzată	m.	10480	6.701.180,36
Conducta de evacuare a apei epurate în emisar	buc.	40	4.760,00
Guri de vărsare în emisar	buc.	-	-
Racorduri individuale	buc.	300	581.910,00
Alte capacități:	buc.	-	-
Total locuitori echivalenți ce vor beneficia direct (pentru care se realizează racorduri individuale)	loc.	855	

Capacități canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale:	U.M.	Cantitate	Valoare (lei inclusiv TVA)
Guri de scurgere	buc.	-	-
Rețea de canalizare apă pluvială	m.	-	-
Stații de pompare și repompare a apei apă pluvială	buc.	-	-
Guri de vărsare în emisar	buc.	-	-
Alte capacități:		-	-

Standard de cost aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1.321/2021 pentru aprobarea standardelor de cost aferente obiectivelor de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)—c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny" (euro, fără TVA)	2.500
Verificare încadare în standard de cost	
Valoarea totală a investiției cu standard de cost, raportată la numărul de locuitori echivalenți beneficiari (euro, fără TVA)	2.499,56

Președintele de ședință,
CONSILIER,
ȘVEICA HARALAMPIE

Primar,
PĂSTRĂV GRIGORAȘ
Semnătura .....

CONTRASEMNEAZĂ,
Ptr. Secretar general,
Gheorghe Chelka